



ALCALDIA DE PEDRO BRAND

AUT. DUARTE Km. 25, C/ LAS MERCEDES No. 29, TELS.: 809-559-6868 / 809-559-9013 / 809-559-7944

PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D.

RNC. 430-03654-4

“Año de la Reforma y la Transparencia”

Municipio Pedro Brand,
27 de Abril del 2022

DPU-010-2022



Al : **Sr. Wilson Encarnación Paniagua**
Alcalde Municipal

Vía : **Comité de Compras y Contrataciones**
Ayuntamiento Municipal de Pedro Brand

Asunto : Remisión levantamiento de Obras

Distinguido Alcalde:

Después de un cordial saludo, por medio de la presente remito el levantamiento de las Obras siguientes **Construcción de Aceras y Contenes en la Autopista Duarte Vieja, Construcción de Contenes en el Sector Eduardo Brito II, Canalización y paso de aguas residuales en alcantarilla sector Quilombo/Paraíso**, A su vez le informo que es con carácter de urgencia mejorar las aceras, contenes y la construcción del alcantarillado ya que el paso de las aguas residuales está afectando a la comunidad, mejorando así la calidad de vida de los habitantes, y de los tantos estudiantes y munesipes que transitan a diario por las referidas Avenidas.

Esperando que nuestra solicitud sea bien acogida,

Sin ningún otro particular, se despide,

Atentamente,


Ing. Ruddy Mateo Jiménez

Departamento De Obras Públicas municipales

Ver Anexos. -

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND**

RNC. 4-30-03654-4

VOLUMETRIA

AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE KM 25, PEDRO BRAND

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

GESTION 2020-2024

DESCRIPCIÓN: CONTENES EDUARDO BRITO II, PEDRO BRAND
UBICACIÓN: CALLES DUARTE Y CALLE PROGRESO, PEDRO BRAND.
FECHA: 27/0/2022

NO.	PARTIDAS	CANTIDAD	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	PRELIMINAR					
1.00	Señalización y seguridad	1.00	P.A.			
2.00	CONTENES (CALLE LAS CARRERAS)					
2.01	Excavacion para contenes (572*0.55*0.20)	62.92	m ³			
2.02	Bote de material inservible producto de la excavacion.	81.80	m ³			
2.03	Telford para contenes (572*0.20*0.55)	62.92	m ³			
2.04	Construccion de contenes (0.45*0.12)*0.1879	572.00	ml			
3.00	CONTENES (CALLE DUARTE)					
3.01	Excavacion para contenes (63.20*0.55*0.20)	6.95	m ³			
3.02	Bote de material inservible producto de la excavacion.	9.03	m ³			
3.03	Telford para contenes (63.20*0.20*0.55)	6.95	m ³			
3.04	Construccion de contenes (0.45*0.12)*0.1879	63.20	ml			
4.00	LIMPIEZA FINAL					
4.01	Limpieza final y bote	1.00	PA			

SUB-TOTAL GENERAL RDS
RDS

NO.	GASTOS INDIRECTOS:	%		
1	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%		
2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%		
3	DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL	10.00%		
4	TRANSPORTE	2.50%		
5	SUPERVISION	5.00%		
6	LEY 686	1.00%		
7	ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)	18.00%		
8	CODIA	0.10%		

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS RDS

TOTAL GENERAL RDS

Preparado por :

ING. RUDDY MATEO JIMENEZ
CODIA: 20925
CEDULA: 001-1082606-2
TEL: 829-315-6532

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND**

RNC. 4-30-03654-4

AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE KM 25, PEDRO BRAND

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIALES

GESTION 2020-2024

VOLUMETRIA

DESCRIPCIÓN: ACERAS Y CONTENES AV. DUARTE VIEJA

UBICACIÓN: DESDE EL KILOMETRO 24 (FRENTE CEMENTERIO), HASTA FRENTE FUNERARIA, PEDRO BRAND.

FECHA: 27/04/2022

NO.	PARTIDAS	CANTIDAD	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	PRELIMINAR					
1.00	Señalización y seguridad	1.00	P.A.			
2.00	CONTENES					
2.01	Demolicion de contenes y acera	746.00	m			
2.02	Excavacion para contenes (579.30*0.55*0.20)	63.72	m ³			
2.03	Bote de escombros producto la demolicion de contenes.	96.98	m ³			
2.04	Bote de material inservible producto de la excavacion.	82.83	m ³			
2.05	Telford para contenes (579.30*0.10*0.55)	31.86	m ³			
2.06	Construcion de contenes (0.45*0.12)*0.1879	579.30	ml			
2.07	Construcion de contenes (0.60*0.12)*0.167	67.30	ml			
3.00	CONTENES					
3.01	Relleno compactado bajo acera, con material granular. E=0.10	120.00	m ³			
3.02	Construcion de acera fc=180 kg/cm2. con ligadora	1,195.00	m2			
4.00	CONTENES					
4.01	Limpieza final y bote	1.000	PA			

SUB-TOTAL GENERAL RD\$
RD\$

NO.	GASTOS INDIRECTOS:	%		
1	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%		
2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%		
3	DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL	10.00%		
4	TRANSPORTE	2.50%		
5	SUPERVISION	5.00%		
6	LEY 686	1.00%		
7	ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)	18.00%		
8	CODIA	0.10%		

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS RD\$
TOTAL GENERAL RD\$

Preparado por ;

INS. RUDDY MATEO JIMENEZ

CODIA: 20925

CEDULA: 001-1082606-2

TEL: 829-315-6532



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

VOLUMETRÍA

AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE KM 25, PEDRO BRAND

DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO URBANO

GESTION 2020-2024

DESCRIPCIÓN: CANALIZACION Y PASO DE AGUAS RESIDUALES EN ALCANTARILLA, SECTOR QUILOMBO Y PARAISO

UBICACIÓN: CALLE, PROLONGACION SAN MIGUEL, SECTOR PARAISO-QUILOMBO, MUNICIPIO PEDRO BRAND

FECHA: 27/04/2022

NO.	PARTIDAS	CANTIDAD	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	PRELIMINAR					
1.01	Señalización y seguridad	1.00	P.A.			

II DESVIO PROVISIONAL						
2.01	desvio en la C/Prolongacion San Miguel (3*10*1.5)	45.00	M3			
2.02	desvio en la calle C/Prolongacion san miguel, (3*10*1.5)*1.25	56.25	M3			
2.03	en la C/Prolongacion San Miguel, 6*17*1)*1.25 esponjamieto.	127.50	M3			

III MOVIMIENTO DE TIERRA						
3.01	Dragado de cañada con Retroexcavadora en la C/Prolongacion San Miguel, (75.00 Hrs)	75.00	hrs			
3.02	Excavacion de Material Inservible con equipo en toda area de la alcantarilla (12*7.0*1.5)	126.00	m3			
3.03	Carga y Bote de material en la C/Prolongacion San Miguel, (126.00m3)	126.00	m3			

IV SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS						
4.01	curado del Terreno en Área de la alcantarilla (5.00*9.00*0.35)	15.75	m³			
4.02	Suministro y Colocacion de Alcantarilla de 86''	4.00	Uds			

V CONSTRUCCION CABEZALES						
5.01	Hormigón Ciclópeo en Area Zapatas de muros (7.00*1.00*0.35)*2	4.90	m³			
5.02	Zapata para muros de aporche con Ø 1/2" para puente (7.00*1.00*0.25)*2	3.50	m3			
5.03	para Puente alcantarilla doblemente armada con Ø1/2" @0.20m en la primera camada y	4.93	m3			
5.04	Construccion de vigas guardaruedas en el borde de alcantarilla (7.00*0.30*0.25)*2	1.05	m3			

5.05	Compras a instalacion de baranda (7.00 MI) *2	14.00	ML			
------	---	-------	----	--	--	--


VI	LIMPIEZA FINAL					
6.01	Limpieza Final y Bote	1.00	PA			

SUB-TOTAL GENERAL RDS
RDS

2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%			
3	DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL	10.00%			
4	TRANSPORTE	2.50%			
5	SUPERVISION	5.00%			
6	LEY 686	1.00%			
7	ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)	18.00%			
8	CODIA	0.10%			

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS RDS
TOTAL GENERAL RDS

Preparado por ;



ING. RUDDY MATEO JIMENEZ

CODIA: 20925

CEDULA: 001-1082606-2

TEL: 829-315-6532