

PRESUPUESTO GENERAL

DESCRIPCIÓN: ACERAS Y CONTENES AUTOPISTA DUARTE VIEJA

UBICACIÓN: DESDE EL KILOMETRO 24 (FRENTE CEMENTERIO) , HASTA FRENTE FUNERARIA, PEDRO BRAND.

FECHA: 25/05/2022

N°	PARTIDAS	CANTIDAD	U	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
----	----------	----------	---	-------	-------	-----------

I PRELIMINAR

1.01	Señalización y seguridad	1.00	P.A.	25,000.00	25,000.00	
------	--------------------------	------	------	-----------	-----------	--

25,000.00

II CONTENES

1.01	Demolicion de contenes y acera	746.00	m	115.00	85,790.00	
1.02	Excavacion para contenes (579.30*0.55*0.20)	63.72	m ³	300.00	19,116.00	
1.03	Bote de escombros producto la demolicion de contenes.	96.98	m ³	290.00	28,124.20	
1.04	Bote de material inservible producto de la excavacion.	82.83	m ³	290.00	24,020.70	
1.05	Telford para contenes (579.30*0.10*0.55)	31.86	m ³	1,100.00	35,046.00	
1.06	Construcion de contenes (0.45+0.12)*0.1879	579.30	ml	855.00	495,301.50	
1.07	Construcion de contenes (0.60+0.12)*0.167	67.30	ml	855.00	57,541.50	

744,939.90

III ACERA

2.01	Relleno compactado bajo acera, con material granular. E=0.10	120.00	m ³	490.00	58,800.00	
2.02	Construcion de acera fc=180 kg/cm2. con ligadora	1,195.00	m2	790.00	944,050.00	

1,002,850.000

IV LIMPIEZA FINAL

3.01	Limpieza final	1.000	PA	10,000.00	10,000.00	
------	----------------	-------	----	-----------	-----------	--

10,000.00

SUB-TOTAL GENERAL.

RD\$

1,782,789.90

NO.	GASTOS INDIRECTOS:	%			
1	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	80,225.55		
2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	53,483.70		
3	DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL	10.00%	178,278.99		
4	TRANSPORTE	2.50%	44,569.75		
5	SUPERVISION	5.00%	89,139.50		
6	LEY 686	1.00%	17,827.90		
7	ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)	18.00%	32,090.22		
8	CODIA	0.10%	1,782.79		

497,398.38

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS. RD\$

497,398.38

TOTAL GENERAL.

RD\$

2,280,188.28

Era Martinez Contreras

ING. ERA ALTAGRACIA MARIA MARTINEZ CONTRERAS