

ING. YANIRA GARCIA HILTON
 C/ 5 Esq. 12, Juana Saltitopa, Los Alcarrizos, Santo Domingo. Cel. 829-861-2668, Ced. 001-1385777-5

DESCRIPCIÓN: CONTENES , FRAQUITO GOMEZ, SAN MIGUEL
UBICACIÓN: SECTOR FRAQUITO GOMEZ SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO , PEDRO BRAI
FECHA: 28/7/2023

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

No.	DESCRIPCION	CANT.	UD	P.U.	ITBIS	P.U.+ITBIS	SUB-TOTAL	TOTAL
B- ANALISIS DE PARTIDAS								
1.0	Excavación de material no clasificado a mano (Rend. 1.50 m3 /dia/							
a-	Trabajador No Calificado TC	1.000	dia	1,000.00			1,000.00	
b-	Herramientas y equipos	0.020	%	1,000.00			20.00	255.00
2	ANALISIS DE CONTEN hormigon 180kg/cm2 1:3:5							
a-	Hormigon en ligadora 1:3:5 Contén + 2% desp.	0.081	m3	6,280.93	1,130.57	7,411.500	600.33	
b-	Mezcla 1:2	0.010	m3	9,232.80	1,661.90	10,894.70	108.95	
c-	Madera de pino bruta	0.234	P2	72.03	12.97	85.000	19.91	
d-	Clavos corrientes 2" 1/2"	0.050	lb	101.69	18.31	120.000	6.00	
e-	M.O Const.de contén	1.000	m.l	180.00		180.000	180.00	
3-	Telford bajo contenes							
a-	Base horm. + piedra, 0.15 m. espesor + 10% c	0.100	m ³	6,971.69	1,254.91	8,226.600	822.66	
b-	Suministro de piedras seleccionada	0.900	m3	466.10	83.90	550.000	495.00	
c-	Base contén (mano de obra solamente).	1.000	m3	35.00		35.000	35.00	
							Costo/m3	1,352.66

Preparado Por:


 ING. YANIRA GARCIA HILTON

27 de julio del 2023