

ENRIQUE CESPEDES GUZMAN

C/1ra, No.5, La Yuca, Los Girasoles, Santo Domingo.
Telf. 849-916-8799, 809-714-9195, CED. 071-0031339-9

OBRA: ITEM 11. Suministro y Compactacion de Tosca Los Corozos, El Catalán y La Mina.

UBICACIÓN: SECTORES LOS COROZOS, EL CATALAN Y LA MINA DEL MUNICIPIO DE PEDRO BRAND.

PRESUPUESTO

Nº	DESCRIPCION	CANT.	UD	P/U	VALOR	TOTAL
I	PRELIMINARES					
1.01	Señalización y seguridad	1.00	P.A.	15,119.35	15,119.35	15,119.35
II	Calles Sector L = m.					
2.01	Corte de Material Inerible en calles E= 0.20m	596.67	m3	157.71	94,101.55	
2.02	Bote Material Cortado de 0 a 5 km 30% exp.	775.67	m3	323.50	250,929.25	
2.03	Relleno compactado con Material Granular E = 0.30m en calles	895.00	m3	765.61	685,221.24	1,030,252.03
III-	LIMPIEZA FINAL					
3.01	Limpieza final y bote	1.00	P.A.	10,000.00	10,000.00	10,000.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS						1,055,371.38

GASTOS INDIRECTOS

SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	47,491.71	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	31,661.14	
DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL	10.00%	105,537.14	
TRANSPORTE	2.50%	26,384.28	
SUPERVISION	5.00%	52,768.57	
LEY 686	1.00%	10,553.71	
ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)	18.00%	18,996.68	
CODIA	0.10%	1,055.37	294,448.62

TOTAL GENERAL PRESUPUESTO

1,349,820.00

Preparado Por:



ING. ENRIQUE CESPEDES GUZMAN
Codia 17062