

ENRIQUE CESPEDES GUZMAN

C/1ra, No.5, La Yuca, Los Girasoles, Santo Domingo.
Telf. 849-916-8799, 809-714-9195, CED. 071-0031339-9

OBRA: ITEM 5. 2DA ETAPA SUMINISTRO Y COMPACTADO DE TOSCA EN CALLE DUARTE VIEJA, PEDRO BRAND

UBICACIÓN: DUARTE VIEJA DEL MUNICIPIO PEDRO BRAND.

PRESUPUESTO

Nº	DESCRIPCION	CANT.	UD	P/U	VALOR	TOTAL
I	PRELIMINARES					
1.01	Señalización y seguridad	1.00	P.A.	11,900.00	11,900.00	11,900.00
II	Calles Sector L = m.					
2.01	Corte de Material Inerible en calles E= 0.20m	224.40	m3	157.71	35,390.40	
2.02	Bote Material Cortado de 0 a 5 km 30% exp.	290.40	m3	323.50	93,944.40	
2.03	Relleno compactado con Material Granular E = 0.30m en calles	354.00	m3	765.61	271,026.05	400,360.85
III-	LIMPIEZA FINAL					
3.01	Limpieza final y bote	1.00	P.A.	9,867.77	9,867.77	9,867.77
TOTAL COSTOS DIRECTOS						422,128.62

GASTOS INDIRECTOS				
SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	18,995.79		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	12,663.86		
DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL	10.00%	42,212.86		
TRANSPORTE	2.50%	10,553.22		
SUPERVISION	5.00%	21,106.43		
LEY 686	1.00%	4,221.29		
ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)	18.00%	7,598.32		
CODIA	0.10%	422.13		117,773.88

TOTAL GENERAL PRESUPUESTO **539,902.50**

Preparado Por:

ING. ENRIQUE CESPEDES GUZMAN
Codia 17062

27 de julio del 2023

Pag.1/1