

ING. JORGE ÁNGEL PEÑA PIMENTEL

Calle Orlando Martínez No. 07, José Contreras, Pantoja, Santo Domingo Oeste.

Telf. 829-546-2503, E-mail: angel-pena@hotmail.es RNC 001-1573706-6

DESCRIPCIÓN: 3RA ETAPA SUMINISTRO Y COMPACTADO DE TOSCA EDUARDO BRITO 1,

UBICACIÓN: EDUARDO BRITO 1, PEDRO BRAND.

FECHA: 27/07/2023

PRESUPUESTO

Nº	PARTIDAS	CANT.	U	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
I	PRELIMINARES					
1.01	Señalización y seguridad	1.00	P.A.	10,500.00	10,500.00	10,500.00
II	Calles Sector L = m.					
2.01	Corte de Material Inerible en calles E= 0.20m	390.00	m3	162.33	63,308.56	
2.02	Bote Material Cortado de 0 a 5 km 30% exp.	505.00	m3	330.00	166,650.00	
2.03	Relleno compactado con Material Granular E = 0.30m en calles	585.00	m3	770.61	450,807.04	680,765.59
III-	LIMPIEZA FINAL					
3.01	Limpieza final y bote	1.00	P.A.	12,307.82	12,307.82	12,307.82
TOTAL COSTOS DIRECTOS						703,573.42

GASTOS INDIRECTOS

SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	31,660.80
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	21,107.20
DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL	10.00%	70,357.34
TRANSPORTE	2.50%	17,589.34
SUPERVISION	5.00%	35,178.67
LEY 686	1.00%	7,035.73
ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)	18.00%	12,664.32
CODIA	0.10%	703.57
		196,296.98

TOTAL GENERAL PRESUPUESTO

899,870.40

Elaborado Por:


Ingeniero Civil
Ing. Jorge Ángel Peña Pimentel
Codia 28956