

ING. JORGE ÁNGEL PEÑA PIMENTEL

Calle Orlando Martínez No. 07, José Contreras, Pantoja, Santo Domingo Oeste.
Telf. 829-546-2503, E-mail: angel-pena@hotmail.es RNC 001-1573706-6

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO Y COMPACTADO DE TOSCA, CALLE DR. VELAZQUE CALLE EL TANQUE.

UBICACIÓN: SECTOR LOS COCOS MUNICIPIO PEDRO BRAND.

FECHA: 27/07/2023

PRESUPUESTO

Nº	PARTIDAS	CANT.	U	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
I	PRELIMINARES					
1.01	Señalización y seguridad	1.00	P.A.	10,500.00	10,500.00	10,500.00
II	Calles Sector L = m.					
2.01	Corte de Material Inerible en calles E= 0.20m	186.00	m3	162.33	30,193.31	
2.02	Bote Material Cortado de 0 a 5 km 30% exp.	240.50	m3	330.00	79,365.00	
2.03	Relleno compactado con Material Granular E = 0.30m en calles	290.00	m3	770.61	223,476.99	333,035.30
III-	LIMPIEZA FINAL					
3.01	Limpieza final y bote	1.00	P.A.	7,768.68	7,768.68	7,768.68
TOTAL COSTOS DIRECTOS						351,303.99

GASTOS INDIRECTOS

SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	15,808.68	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	10,539.12	
DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL	10.00%	35,130.40	
TRANSPORTE	2.50%	8,782.60	
SUPERVISION	5.00%	17,565.20	
LEY 686	1.00%	3,513.04	
ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)	18.00%	6,323.47	
CODIA	0.10%	351.30	98,013.81

TOTAL GENERAL PRESUPUESTO

449,317.80

Elaborado Por:

Ing. Jorge A. Peña
Ingeniero Civil
Ing. Jorge Ángel Peña Pimentel
Codia 28356