



ALCALDIA DE PEDRO BRAND

AUT. DUARTE, KM 25, C/ LAS MERCEDES, NO. 29, TELS: 809-559-6868 / 809-559-9013 / 809-559-7944
RNC NO. 4-30-03654-4

“Año de la Reforma y la Transparencia”

Municipio de Pedro Brand,
14 de diciembre del 2023

DPOM-059-23

Al : **Sr. Wilson Paniagua Encarnación**
Alcalde Municipal

Vía : **Comité de Compras y Contrataciones**
Ayuntamiento Municipal de Pedro Brand

Del : **Ing. Ruddy Mateo Jiménez**
Ingeniero de Obras

Asunto : Remisión de Levantamiento de Obras del año 2023.

Distinguidos Alcalde:

Después de un cordial saludo, por medio de la presente remito el levantamiento de todas y cada de las obras solicitadas, para su ejecución y aprobación de este honorable ayuntamiento, conforme a las exigencias requeridas donde para mayor especificación y claridad de las partes interesadas detallaremos a continuación:

1. Contenes Agua Idra por las Mercedes de Pedro Brand.
2. Suministro y Compactado de Tosca Calle Nueva La Lomita.
3. 2da Etapa Suministro y Compactado Los Corozos, La Polonia y el Catalán.
4. Colocación de Alcantarilla, Sector Quilombo.
5. Colocación de Alcantarilla en el Puente San Nicolas del Sol.

Esperando que nuestra solicitud sea bien acogida,

Sin ningún otro particular, se despide,

Atentamente,


Ing. Ruddy Mateo Jiménez

Ingeniero de Obras Públicas Municipales

Documentos Adjuntos Presupuestos, Análisis y Volumetrías.



VOLUMETRIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

RNC. 4-30-03654-4

AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE KM 25, PEDRO BRAND

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

GESTION 2020-2024

DESCRIPCIÓN: COLOCACION DE ALCANTARILLA

UBICACIÓN: PUENTE SAN NICOLAS DEL SOL EN LA CALLE HACIA EL BELICO DEL MUNICIPIO DE PEDRO BRAND.

FECHA: 13/12/2023

Nº	PARTIDAS	CANTIDAD	UND	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
----	----------	----------	-----	-------	-------	-----------

I PRELIMINAR

1.01	Señalización y seguridad	1.00	P.A.			
------	--------------------------	------	------	--	--	--

0.00

II ALCANTARILLAS

2.01	Excavacion de material inservible con equipo en desvio en la C/Principal.	20.00	M3			
2.02	Relleno en piedra estabilizar terreno en desvio en la C/Principal.	7.80	M3			
2.03	Suministro y colocacon de Alcantarilla 48"	6.00	UND			
2.04	Relleno de material no clasificado para desvio en la C/Principal.	12.00	M3			
2.05	Alquiler de equipo retroexcavadora en la C/Principal	8.00	HRS			
2.06	Bote de material no clasificado utilizado para el desvio en la C/Principal.	26.00	M3			

0.00

III LIMPIEZA FINAL

3.01	Limpieza final	1.00	P.A.			
------	----------------	------	------	--	--	--

SUB-TOTAL GENERAL
RD\$

0.00

NO.	GASTOS INDIRECTOS:	%		
1	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	-	
2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	-	
3	DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL	10.00%	-	
4	TRANSPORTE	2.50%	-	
5	SUPERVISION	5.00%	-	
6	LEY 686	1.00%	-	
7	ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)	18.00%	-	
8	CODIA	0.10%	-	

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS RD\$

0.00

TOTAL GENERAL RD\$

0.00

Preparado por ;


ING. RUDDY MATEO JIMENEZ
CODIA: 20925
CEDULA: 001-1082606-2

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND**

RNC. 4-30-03654-4

AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE KM 25, PEDRO BRAND

VOLUMETRIA**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS****MUNICIPALES**

GESTION 2020-2024

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO Y COMPACTADO DE TOSCA, CALLE NUEVA LOMITA, MUNICIPIO DE PEDRO BRAND**UBICACIÓN:** SECTOR LA NUEVA LOMITA MUNICIPIO PEDRO BRAND.**FECHA:** 13/12/2023

Nº	PARTIDAS	CANTIDAD	U	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
----	----------	----------	---	-------	-------	-----------

I PRELIMINAR

1.00	Señalización y seguridad	1.00	P.A.			
------	--------------------------	------	------	--	--	--

0.00

II CONTENES

2.02	Calles Sector L = m.					
2.03	Corte de Material Inerible en calles E= 0.20m	186.00	M ³			
2.04	Bote Material Cortado de 0 a 5 km 30% exp.	240.50	M ³			
2.05	Relleno compactado con Material Granular E = 0.30m en calles	290.00	M ³			

III LIMPIEZA FINAL

3.01	Limpieza final y bote	1.000	PA			
------	-----------------------	-------	----	--	--	--

0.00

SUB-TOTAL GENERAL.

RD\$

0.00

NO.	GASTOS INDIRECTOS:	%		
1	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	-	
2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	-	
3	DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL	10.00%	-	
4	TRANSPORTE	2.50%	-	
5	SUPERVISION	5.00%	-	
6	LEY 686	1.00%	-	
7	ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)	18.00%	-	
8	CODIA	0.10%	-	

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS. RD\$**TOTAL GENERAL.**

RD\$

0.00

Preparado por ;

ING. RUDDY MATEO SANCHEZ
CODIA: 20925
CEDULA: 001-1082606
TEL: 829-315-6532



VOLUMETRIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

RNC. 4-30-03654-4

AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE KM 25, PEDRO BRAND

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

GESTION 2020-2024

DESCRIPCIÓN: COLOCACION DE ALCANTARILLA

UBICACIÓN: SECTOR EL QUILOMBO DEL MUNICIPIO DE PEDRO BRAND.

FECHA: 13/12/2023

Nº	PARTIDAS	CANTIDAD	UND	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
----	----------	----------	-----	-------	-------	-----------

I PRELIMINAR

1.01	Señalización y seguridad	1.00	P.A.			
------	--------------------------	------	------	--	--	--

0.00

II ALCANTARILLAS

2.01	Excavacion de material inservible con equipo en desvio en la C/Principal.	52.00	M3			
2.02	Relleno en piedra estabilizar terreno en desvio en la C/Principal.	7.80	M3			
2.03	Suministro y Colocacion de Alcantarilla de 48"	12.00	UNDS			
2.04	Relleno en material no clasificado para desvio en la C/Principal.	32.00	M3			
2.05	Alquiler de Equipo Retroexcavadora en la C/Principal, esquina C/Primera	19.00	HRS			
2.06	Zapata para muros de aproche con Ø 1/2" para puente (1.05*1.07*0.25)*4	2.10	M3			
2.07	Construccion de muros de aproche y Cabezales para Puente de Alcantarilla doblemente armada con Ø 1/2" @ 0.20m en la primera camada y Ø 1/2" @ 0.20m	3.08	M3			
2.08	Bote de material no clasificado utilizado para el desvio en la C/Principal.	48.75	M3			

0.00

III LIMPIEZA FINAL

3.01	Limpieza final	1.00	P.A.			
------	----------------	------	------	--	--	--

SUB-TOTAL GENERAL
RD\$

0.00

NO.	GASTOS INDIRECTOS:	%		
1	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	-	
2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	-	
3	DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL	10.00%	-	
4	TRANSPORTE	2.50%	-	
5	SUPERVISION	5.00%	-	
6	LEY 686	1.00%	-	
7	ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)	18.00%	-	
8	CODIA	0.10%	-	

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS RD\$

0.00

TOTAL GENERAL RD\$

0.00

Preparado por ;





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

RNC. 4-30-03654-4

AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE KM 25, PEDRO BRAND

VOLUMETRIA

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

GESTION 2020-2024

DESCRIPCIÓN: CONTENES , AGUA IDRA, POR LAS MERCEDES DE PEDRO BRAND

UBICACIÓN: SECTOR AGUA IDRA DEL MUNICIPIO , PEDRO BRAND.

FECHA: 13/12/2023

Nº	PARTIDAS	CANTIDAD	U	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
----	----------	----------	---	-------	-------	-----------

I PRELIMINAR

1.00	Señalización y seguridad	1.00	P.A.			0.00
------	--------------------------	------	------	--	--	------

II CONTENES

II CONTENES

2.01	Excavacion para contenes (685*0.55*0.20)	46.00	m ³			0.00
2.02	Bote de material inservible producto de la	54.00	m ³			
2.03	Telford para contenes (685*0.20*0.55)	46.00	m ³			
2.04	Construcion de contenes	267.50	ml			

III LIMPIEZA FINAL

3.01	Limpieza final y bote	1.000	PA			0.00
------	-----------------------	-------	----	--	--	------

SUB-TOTAL GENERAL

RD\$ 0.00

NO.	GASTOS INDIRECTOS:	%		
1	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	-	
2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	-	
3	DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL	10.00%	-	
4	TRANSPORTE	2.50%	-	
5	SUPERVISION	5.00%	-	
6	LEY 686	1.00%	-	
7	ITBIS (DIRECCION TECNICA O	18.00%	-	
8	CODIA	0.10%	-	

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS RD\$ 0.00

TOTAL GENERAL RD\$ 0.00

Preparado por ;



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND**

RNC. 4-30-03654-4

AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE KM 25, PEDRO BRAND

VOLUMETRIA**DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES**

GESTION 2020-2024

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO Y COMPACTADO DE TOSCA LOS COROSOS, LA POLONIA Y EL CATALAN, MUNICIPIO PEDRO BRAND.**UBICACIÓN:** SECTORES LOS COROSOS, LA POLONIA Y EL CATALAN MUNICIPIO PEDRO BRAND.**FECHA:** 13/12/2023

N°	PARTIDAS	CANTIDAD	U	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
----	----------	----------	---	-------	-------	-----------

I PRELIMINAR

1.00	Señalización y seguridad	1.00	P.A.			
------	--------------------------	------	------	--	--	--

0.00

II CONTENES

2.01	Calles Sector L = m.					
2.02	Corte de Material Inserible en calles E= 0.20m	186.00	M ³			
2.03	Bote Material Cortado de 0 a 5 km 30% exp.	240.50	M ³			
2.04	Relleno compactado con Material Granular E = 0.30m en calles	290.00	M ³			

III LIMPIEZA FINAL

3.01	Limpieza final y bote	1.000	PA			
------	-----------------------	-------	----	--	--	--

0.00

SUB-TOTAL GENERAL.

RD\$

0.00

NO.	GASTOS INDIRECTOS:	%		
1	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	-	
2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	-	
3	DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL	10.00%	-	
4	TRANSPORTE	2.50%	-	
5	SUPERVISION	5.00%	-	
6	LEY 686	1.00%	-	
7	ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)	18.00%	-	
8	CODIA	0.10%	-	

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS. RD\$**SUB-TOTAL GENERAL. RD\$**

0.00

Preparado por;

